

構造の比較について

	A案	B案	C案
	基本設計者の技術提案書 庁舎:地下免震 福祉会館:耐震	庁舎:地下免震 福祉会館:地下耐震	庁舎:地下免震 福祉会館:地下免震
概略図			
構造	 庁舎:免震 ■:免震装置 福祉会館:耐震	 庁舎:免震 福祉会館:耐震	 庁舎:免震 福祉会館:免震
概算コスト※	75億円	82億円	83億円
工期	福祉会館 : 14か月 庁舎 : 27か月	福祉会館 : 19か月 庁舎 : 27か月	福祉会館 : 21か月 庁舎 : 27か月
広場面積	1,270㎡	2,840㎡	2,840㎡
駐車場台数	126台(地上83台、地下43台)	126台(地上17台、地下109台)	126台(地上17台、地下109台)
備考	—	・福祉会館地下駐車場で+7億円増 ・福祉会館東側の既存樹木を残せない。	・福祉会館地下駐車場で+7億円増 ・総免震化により+1億円増 ・福祉会館周辺の既存樹木を残せない。

※概算コストは、技術提案時の建設費とする。